

# ZMLUVA O DIELO

## č. TT-22-Z-2018

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.. medzi zmluvnými stranami:

### Z H O T O V I T E Ľ :

IČO  
DIČ  
Bankové spojenie  
č.ú.  
IBAN  
Telefón  
Fax  
Poverený jednaním  
Vo veciach zmluvy oprávnený jednat' :

### VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o.

Pivovarská 542  
686 01 Uh. Hradiště, Jarošov  
zapísaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 4030  
44962185  
SK4020217795  
SLSP Bratislava – Nové Mesto  
0635081123/0900  
SK86090000000000635081123  
00420 / 572 587 202  
00420 / 572 587 419  
p. Radislav Vymyslický - konateľ spoločnosti  
telefon : 0914 334 581  
email : marcel.ujlaky@vymyslicky.cz  
Vo veciach montáže oprávnený jednat' : Oldřich Komárek  
telefon : 00420 736 650 453  
email : oldrich.komarek@vymyslicky.cz

a

### O B J E D N Á V A T E Ľ :

IČO  
DIČ  
Bankové spojenie  
Číslo účtu IBAN  
E mail  
Telefón  
Zastúpený

### Centrum sociálnych služieb – BYSTRICAN (ďalej CSS - BYSTRICAN)

Zakvášov 1935/453  
017 01 Považská Bystrica  
00632350  
2020692355  
Štátna pokladnica  
SK 308180 000000 7000 508 359  
[info@cssbystrican.sk](mailto:info@cssbystrican.sk)  
042/4361329  
Mgr. Gabriela Lukáčová,  
riaditeľka CSS - BYSTRICAN

## I. PREDMET A MIESTO PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo „**Rekonštrukcia osobného výťahu**“ v súlade s predloženou ponukou č. TT-031a-2018 zo dňa 17.8.2018 objednávateľovi do verejného obstarávania, ktorá bude prílohou č. 1 tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“).

**Miesto plnenia: CSS Zakvášov 1935/453 Považská Bystrica**

## **II. TECHNICKÉ UPRESNENIE PREDMETU ZMLUVY**

1. Technické upresnenie stavebnej pripravenosti pre rekonštrukciu, bolo konzultované a odsúhlasené s objednávateľom, zápisom do stavebného denníka objednávateľa.
2. Zhotoviteľ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy, že mu objednávateľ odovzdal pre predmet diela potrebnú výkresovú dokumentáciu stavebnej časti výťahovej šachty a strojovne.
3. Podmienky pre rekonštrukciu -  
Objednávateľ poskytne po dobu rekonštrukcie bezplatne zhotoviteľovi vo vnútri stavby :
  - a) prístup na stavenisko a priestor pre stavbu výťahu v dobe od 7,00 do 18,00 hod.
  - b) jednu uzamykateľnú miestnosť o výmere 20m<sup>2</sup>
  - c) možnosť použitia priestorov zariadení staveniska (soc. zariadenie, WC, umyváreň)
  - d) priestory pre dopravu, zloženie a manipuláciu s dielmi
4. Upresnenie prác : podľa technickej špecifikácie, ktorá je prílohou č.1 tejto ZoD
5. Upresnenie rozsahu predmetu diela  
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov a v súlade s predmetom plnenia prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi výťah kompletný a plne funkčný, po prevedenej revízii a skúške, spracovaní revíznej správy, technickej dokumentácie, zaškolení obsluhy, zápisom o odovzdaní a prebratí diela.

## **III. TERMÍNY REALIZÁCIE**

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko protokolárne a zhotoviteľ prevezme stavenisko za predpokladu splnenia podmienok stavebnej pripravenosti

- |                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Zahájenie prác   | : výroba výťahu do 8 -10 týždňov od podpisu ZoD |
| 2. Dokončenie prác  | : do 25.11.2018                                 |
| 3. Odovzdanie diela | : do 7 dní od dokončenia prác                   |

## **IV. MIESTO ODOVZDANIA DIELA**

V mieste prevedenia diela **CSS Zakvášov 1935/453 Považská Bystrica**

## **V. CENA ZA DIELO**

Obe zmluvné strany sa dohodli na tejto pevnej cene:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH :</b>         | <b>29 160,-€</b> |
| <b>DPH 20% :</b>                      | <b>5 832,-€</b>  |
| <b>CELKOVÁ CENA SPOLU S DPH 20% :</b> | <b>34 992,-€</b> |

## **VI. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za predmet diela dojednaný touto zmluvou 100 % z ceny diela vrátane DPH, dohodnutú touto zmluvou, po spustení do prevádzky a protokolárnom odovzdaní diela

Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

- práce budú fakturované jednorázovo, na základe odovzdávajúceho a preberajúceho

protokolu

- faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou v platnom znení a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výťahoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu v zmysle Zmluvy o dielo
- IČO, IČ DPH zhotoviteľa
- IČO a DIČ objednávateľa
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok
- splatnosť faktúry je 30dní odo dňa doručenia faktúry

## **VII. ZMLUVNÉ GARANCIE A SANKCIE**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vyhotovený podľa STN, vzťahujúci sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na odovzdaný a do prevádzky uvedený výťah po dobu 60 mesiacov, na nakupované diely podľa záruky dodávateľa, za predpokladu, riadne prevádzaného servisu zhotoviteľom alebo jeho zmluvným partnerom, pokiaľ nemá objednávateľ voči zhotoviteľovi záväzky. V tejto záručnej dobe je zhotoviteľ povinný, na svoje náklady, odstrániť vady na diele a to do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.
3. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
4. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a zhotoviteľ ich odstráni na vlastné náklady do 30 dní.
5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu, po celú dobu montáže zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných pracovníkov a všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa platných predpisov.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.
8. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti.
9. Objávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň, ktorým je v meškani voči dohodnutým termínom splatnosti faktúr prevzatých od zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
10. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň, ktorým je v meškani voči dohodnutým termínom dodania diela podľa ust. III čl. 4 a VII čl.1 tejto zmluvy. Za neodstránenie každej vady a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 200,-€ denne, až do jeho

odstránenia.

11. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

### **VIII. OSTATNÉ UJEDNANIA**

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim, po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
2. V prípade, že zmluvná strana neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a porušenie zmluvy môže byť napravené a zmluvná strana tak neurobí do 21 dní po obdržaní výzvy k náprave, tak druhá strana je oprávnená ukončiť zmluvu dorúčením písomnej výpovede strane prvej. V prípade predčasného ukončenia zmluvy, bude vzájomné vyrovnanie riešené podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
3. Predčasné ukončenie tejto zmluvy bez ohľadu na to, z akého dôvodu sa tak stalo neovplyvňuje práva, nároky a zodpovednosť žiadnej zo zmluvných strán, ktoré vznikli pred ukončením zmluvy.
4. Všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou budú rozhodované podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
5. Záväzky vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú i na prípadných právnych zástupcov zmluvných strán.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky z tejto zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Druhej zmluvnej strany v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.
7. Táto zmluva bola uzatvorená na základe slobodnej vôle oboch zmluvných strán, účastníci zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu zmluvu podpísali.
8. Zmluvu je možné meniť a doplňovať len obojstranne odsúhlasenými písomnými dodatkami. Návrh dodatku môže podať ktorákoľvek zmluvná strana.
9. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Trnave .....

V Považskej Bystrici:.....

.....  
Marcel Ujlaky  
na základe plnej moci

.....  
Mgr. Gabriela Lukáčová  
riaditeľka CSS - - BYSTRICAN



# PONUKA

## NA REKONŠTRUCIU ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

|                            |                                                |                                 |                           |
|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <i>Objednávateľ:</i>       | <b>Centrum sociálnych služieb - BYSTRICAN</b>  | <i>Evid.číslo:</i>              | <b>TT – 031a - 2018</b>   |
| <i>Sídlo :</i>             | Zakvášov 1935/453,<br>017 01 Považská Bystrica | <i>Dátum prijmu požiadavky:</i> | 13.8.2018                 |
| <i>Miesto realizácie :</i> | CSS Bystričan Považská Bystrica                | <i>Dátum odoslania ponuky:</i>  | 17.8.2018                 |
| <i>Termín realizácie:</i>  |                                                | <i>Spôsob odoslania.:</i>       | E mail                    |
| <i>Kontaktná osoba :</i>   | Ing. Eva Laláková                              | <i>Telefón:</i>                 |                           |
|                            |                                                | <i>Fax:</i>                     |                           |
|                            |                                                | <i>Mobil :</i>                  | 0910 946 746              |
|                            |                                                | <i>E-mail :</i>                 | eva.lalakova@bystrican.sk |

|                                        | PŮVODNÝ VÝTAH SÚČASNÝ STAV | NAVRHNUTÝ VÝTAH – 8C                             |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| NOSNOSŤ (kg)                           | 500                        | 900                                              |
| TYP POHONU                             | LANOVÝ TRAKČNÝ             | LANOVÝ TRAKČNÝ                                   |
| UMIESTNENIE STROJOVNE                  | NAD ŠACHTOU                | NAD ŠACHTOU                                      |
| VÝŤ. STROJ / MOTOR                     | PREVODOVÝ / dvojrychlostný | NOVÝ PREVODOVÝ                                   |
| ROŠT STROJA                            | BETÓNOVÝ                   | NOVÝ OCEĽOVÝ                                     |
| ROZVÁDZAČ                              | RELÉOVÝ                    | NOVÝ MIKROPROCES. SO ZBERNÝM RIADENÍM            |
| FREKVENČNÝ MENIČ                       | NIE                        | NOVÝ - ÁNO                                       |
| RÝCHLOSŤ (m/s)                         | 0,7                        | 0,7                                              |
| POČET STANÍC / NÁST.                   | 5/5                        | 5/5                                              |
| DOPR. ZDVIH (m)                        | Cca 15                     | 15                                               |
| ŠACHTA / OPLÁŠTENIE                    | BETÓNOVÁ                   | BETÓNOVÁ                                         |
| ŠACHTA – ROZMER (mm)<br>šířka x hlĺbka | 1 800 x 2 400              | 1 800 x 2 400                                    |
| HLAVA ŠACHTY (mm)                      | 3 700                      | 3 700                                            |
| PRIEHLBEŇ (mm)                         | 1 150                      | 1 150                                            |
| KABÍNA (mm)<br>šířka x hlĺbka x výška  | 1 040 x 2 140 x 2 150      | NOVÁ 1 040 x 2 100 x 2 150                       |
| VODÍTKA KABÍNY                         | PEVNÉ T90                  | T90 PŮVODNÉ                                      |
| KABINOVÉ DVERE                         | RUČNE OVLÁDANÉ             | NOVÉ Automatické teleskopické 2ADT 800 / 2000 mm |
| ŠACHTOVÉ DVERE                         | RUČNÉ JEDNOKRÍDLOVÉ 800 mm | Automatické teleskopické 2ADT 800 / 2000 mm      |
| VODÍTKA PROTIVÁHY                      | OCEĽOVÝ DRÔT               | NOVÉ PEVNÉ VO VODÍTKACH T45                      |
| PROTIVÁHA                              | BETÓNOVÁ                   | NOVÁ                                             |

**Všetky navrhnuté varianty modernizácie uvedú prevádzku výťahu do súladu s požiadavkami EN-81, a tým k odstráneniu všetkých prevádzkových rizík zistených inšpekčnou prehliadkou. Kvalita výroby našich výťahov je podložená certifikátmi systému kvality ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18 001.**

**MINIMÁLNA TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA REKONŠTRUCIE, KTORÁ MUSÍ BYŤ DODRŽANÁ**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |       |          |       |          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| <i>Strojovňa výťahu</i>                                      | <p>Súčasná nad výťahovou šachtou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výmena elektroinštalácie v strojovni</li> <li>• Doplnenie osvetľovacieho telesa (zvýšenie intenzity osvetlenia)</li> <li>• Uzamykateľný hlavný vypínač</li> <li>• Nový výťahový rozvádzač vrátane frekvenčného meniča</li> <li>• Mikroprocesorové riadenie so zberom smerom dolu</li> <li>• Olemovanie otvorov v podlahe strojovne</li> <li>• Nové tabuľky, návody</li> <li>• Nový výťahový stroj - lanový trakčný frekvenčne riadený <b>frekvenčný menič zaručuje vysokú presnosť zastavovania ( 0 až ± 5 mm) v staniciach, plynulý rozjazd a dojazd. V kombinácii s bezprevodovým strojom úspora elektrickej energie až o 40%</b></li> <li>• stroj : prevodový stroj</li> <li>• Maximálna hustota spínania 240 / hod.</li> <li>• Nový oceľový rošt stroja</li> <li>• Nové nosné orgány</li> <li>• Nový obojsmerný obmedzovač rýchlosti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |       |          |       |          |       |          |
| <i>Výťahová betónová šachta ostáva v pôvodných rozmeroch</i> | <p><b>OT900</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horný prejazd 3 700 mm</li> <li>• Dopravný zdvih 15 000 mm</li> <li>• Priehľbeň 1 120 mm</li> </ul> <p>Vnútny rozmer šachty ostáva pôvodný</p> <p><b>OT900</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Šírka 1 800 mm</li> <li>• Hĺbka 2 400 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |          |       |          |       |          |
| <i>Výťahová šachta technológia</i>                           | <p><b>Elektroinštalácia v šachte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompletná výmena elektroinštalácia</li> <li>• Nové osvetlenie výťahovej šachty</li> </ul> <p><b>Vodítka kabíny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Úprava konzol hlavných vodítok, preosadenie chodu dráhy</li> <li>• Vodítka kabíny pôvodné</li> <li>•</li> </ul> <p><b>Protiváha</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nové konzoly vodítok protiváhy</li> <li>• Nové vodítka protiváhy</li> <li>• Nová protiváha</li> </ul> <p><b>Výťahová kľetka a kabína</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rám kabíny oceľový, povrchová úprava komaxit</li> <li>• Rám je vybavený obojsmernými zachycovačmi</li> <li>• Váženie k vyhodnoteniu preťaženia kabíny</li> <li>• Revízna jazda na strope kabíny</li> <li>• Zábradlie na strope kabíny</li> </ul> <p><b>NEPRIECHODZIA KABÍNA - vnútorný rozmer (mm)</b></p> <p><b>TYP. OZNAČENIA</b></p> <table> <tr> <td>šírka</td><td>1 040 mm</td></tr> <tr> <td>hĺbka</td><td>2 100 mm</td></tr> <tr> <td>výška</td><td>2 150 mm</td></tr> </table> <p><b>OT 900</b></p> | šírka | 1 040 mm | hĺbka | 2 100 mm | výška | 2 150 mm |
| šírka                                                        | 1 040 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |       |          |       |          |
| hĺbka                                                        | 2 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |       |          |       |          |
| výška                                                        | 2 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |       |          |       |          |

- Povrchová úprava vnútorného interiéru :
- Komaxit vypalovacia prášková farba ( výber odtieňa podľa vzorkovníka) – variantu nerez je možné dodať za príplatok
- Osvetlenie kabíny – bodové LED svietidlá zabudované v stropnom paneli
- Núdzové osvetlenie kabíny – v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku el. prúdu
- Zrkadlo do ½ zadnej steny
- Madlo vo vyhotovení nerez na zadnej stene
- Komunikátor pre spojenie s vyslobodzovacou službou cez GSM bránu s aktivovanou SIM kartou
- Ventilátor
- Pevná podlaha – protišmyková podlahovina Altro podľa výberu zákazníka

**Ovládanie a signalizácia v kabíne** je vyhotovená ako ovládačový nerez panel a obsahuje:

- Presvetlovacie tlačidlá (odosielače) s potvrdením voľby vo vyhotovení antivandal, Braillovo písmo
- Tlačidlo núdzového otvárania dverí
- Digitálny ukazovateľ polohy kabíny
- Ukazovateľ smeru jazdy
- Tlačidlo núdzovej signalizácie – Alarm
- Signalizácia preťaženia

#### **Kabínové dvere**

##### **OT 900**

- Automatické teleskopické 2ADT (800 x 2000 mm)
- Povrchová úprava: vypalovacia prášková farba ( výber odtieňa podľa vzorkovníka) – variantu nerez je možné dodať za príplatok

#### **Prieľbeň šachty**

- Nové dosady kabíny a protiváhy s polyuretánovými nárazníkmi
- Rebrík do prieľbne
- Tlačidlo stop
- Zásuvka 230 V AC
- Nové vyvažovacie závažie obmedzovača rýchlosti

#### **Nové šachtové dvere**

##### *Nástupisko*

##### **OT 900**

- Automatické samočinné teleskopické 2ADT 800 x 2000 mm
- Povrchová úprava: vypalovacia prášková farba (výber odtieňa podľa vzorkovníka) – variantu nerez je možné dodať za príplatok
- Núdzové otváranie v každej stanici
- Požiarna odolnosť: nie je požadovaná
- **Ovládanie v staniach**
- Tlačidlové nerez tablo zabudované v každej stanici
- Presvetlovacie tlačidlá s Braillovým písmom a potvrdením voľby vo vyhotovení antivandal
- Polohová signalizácia – číselné označenie poschodí , elektronický display v každej stanici
- Nové tabuľky, návody

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>CENA JEDNÉHO VÝŤAHU OTV 900 kg</b> |                     |
| <b>CENA BEZ DPH</b>                   | <b>29 160,00.-€</b> |
| <b>DPH 20%</b>                        | <b>5 832,00.-€</b>  |
| <b>CENA SPOLU S DPH 20%</b>           | <b>34 992,00.-€</b> |

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| <b>VOLITEĽNÉ ZA PRÍPLATOK</b> |                            |
| Nové vodítka kabíny           | 1 200.-€/za 1 výťah        |
| Šachtové dvere nerez          | 240.-€ / ks<br>bez DPH 20% |
| Kabínové dvere nerez          | 200.-€ / ks<br>bez DPH 20% |
| Kabína nerez                  | 460.-€/ks<br>bez DPH 20%   |

**Platnosť ponuky je 90 dní po odoslaní.**

Po uplynutí doby platnosti na požiadanie ponuku aktualizujeme podľa cien vstupných materiálov.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CENA DODÁVKY VÝTAHU obsahuje:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodávka komponentov výťahu podľa špecifikácie</li> <li>• Dopravu komponentov výťahu na miesto montáže</li> <li>• Zriadenie a likvidácia nutného zariadenia staveniska</li> <li>• Kompletné montážne a demontážne práce</li> <li>• Režijné náklady</li> <li>• Potrebná prevádzková dokumentácia</li> <li>• Individuálne vyskúšanie výťahu podľa platných noriem a vyhlášok</li> <li>• Stavebné práce súvisiace s demontážou a montážou výťahu</li> <li>• Ekologickú likvidáciu demontovaného zariadenia</li> <li>• Ekologickú likvidáciu prípadnej stavebnej sute.</li> <li>• Finálne stavebné úpravy</li> </ul> |
| <b>CENA DODÁVKY NEOBSAHUJE:</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlavný prívod elektrického prúdu odpovedajúci požadovanému príkonu vrátane istenia a revíznej správy.</li> <li>• Osvetlenie nástupísk – min. 50 lx – merané na prahu šachtových dverí</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Termíny</b>                       | • REKONŠTRUKCIA VÝTAHU DO 2 mesiacov od začiatku prác                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Platobné podmienky</b>            | • Splatnosť faktúry 30 dní bez preddavkov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Záruka</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na dodávku zariadenia poskytujeme záruku po dobu <b>60</b> mesiacov od dátum ukončenia montáže.</li> <li>• V rámci tohto servisu sú vykonávané bezplatné opravy porúch výťahu, vzniknuté vadou dodávky</li> <li>• Nepretržitý dispečing</li> <li>• Záručný servis sa nevzťahuje na vady, vzniknuté jeho úmyselným poškodením alebo neodbornou obsluhou.</li> <li>• Servisná činnosť je vykonávaná za úhradu na základe uzatvorenej servisnej zmluvy, ktorá bude uzatvorená po ukončení rekonštrukcie výťahu.</li> </ul>                                                                                         |

V Trnave, dňa : 17.8.2018

Vypracoval : **Marcel Ujlaky**  
 mobil: +421 914 334 581  
 e-mail: [marcel.ujlaky@vymyslicky.cz](mailto:marcel.ujlaky@vymyslicky.cz)